

令和7年度

愛媛県立松山西中等教育学校第1教棟屋上防水改修工事

* * * 設計書 * * *

(表 紙)

設 計 書								
施 工 箇 所 愛媛県松山市久万ノ台1485-4								
工 事 名 愛媛県立松山西中等教育学校第 1 教棟屋上防水改修工事								
設 計 金 額 (うち消費税及び地方消費税)								
工事日数 令和 8 年 3 月 31 日 限り								
愛媛県立松山西中等教育学校								

(工事統括表)

(愛媛県)

工 事 内 容		第1 教棟 ・ 屋上防水改修一式（ペントハウスを含む）			
名 称		摘 要	数 量	金 額（円）	備 考
直 接 工 事 費					
A 改修工事			一 式		
共 通 費					
I 共通仮設費			一 式		
II 現場管理費			一 式		
III 一般管理費等			一 式		
工 事 価 格					
消費税及び地方消費税相当額		10%			
工 事 費					

(NO. 1)

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	改修工事						
A-1	屋上防水改修		1	式			
	合 計						

(NO. 2)

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A-1	屋上防水改修						
	爆裂補修	リフト工法	2	m ²			
	既設水切り撤去	シール共	131	m			
	下地高圧洗浄	10Mpa程度	547.5	m ²			
	塩ビシート防水	平場 非歩行 S-M2 t=1.5	466.3	m ²			
	塩ビシート防水	立上り S-M2 t=1.5	81.2	m ²			
	防水端末 塩ビ被覆鋼板	L型 シール共	131	m			
	端末塩ビ鋼板取付	ブチルテープ 共	131	m			
	溝部防水収め		112	m			
	防水端末 変成シリコンコーキング		131	m			
	ドレン防水収め	塩ビ製 縦型	14	か所			
	屋上設備一時撤去復旧	電気配線及びボックス 配管基礎28か所	1	式			
	既設脱気筒撤去	集積 処分共	1	か所			

(NO. 3)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 （ 円 ）	金 額 （ 円 ）	備 考
	未使用電気配線切断	集積 処分共 シール補修共	2	か所			
	既設押え金物撤去	シール共	32.6	m			
	下地高圧洗浄	10Mpa程度	91.1	m ²			
	塩ビシート防水	平場 非歩行 S-M2 t=1.5	65.7	m ²			
	塩ビシート防水	立上り S-M2 t=1.5	25.4	m ²			
	端末塩ビ鋼板取付	ブチルテープ 共	32.6	m			
	溝部防水収め		19	m			
	防水端末 変成シリコンコーキング		32.6	m			
	トイン防水収め	塩ビ製 縦型	1	か所			
	屋上設備一時撤去復旧	電気配線及びボックス 配管基礎14か所取替え	1	式			
	トラップ 撤去新設	SUS製	1	か所			
	小計						

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
I	共通仮設費						
	共通仮設費		1	式			
	合 計						

(NO. 5)

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
Ⅱ	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	合 計						

(NO. 6)

(工事内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
Ⅲ	一般管理費等						
	一般管理費等		1	式			
	合 計						

(NO. 7)